TICEL

Característica	U.M.	UST 500m
Carac.Principal		
Capacidade nominal	t/h	500
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	18
Quantidade de silos		3
Misturador		
Capacidade máxima	t/h	600
Quantidade de eixos		2
Informações complementares		
Altura de descarga	mm	Não informado
Bomba d'água		Sim
Bomba de emulsão		Opcional
Código Finame		2395920
Correia extratora (largura)	pol	30
Correia transportadora (largura)	pol	36
Potência necessária	KVA	120
Preço de Referência	R$	627.270,00

TICEL

UST 500m

Sistema de dosagem de cimento	Opcional
Sistema de dosagem/pesagem de agregado	Sim



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
UST 500M	3.000	1.100	21.580	19.630	4.300	2.770	12.400	3.100	1.580	2.400	3.000	2.400