# SUNWARD

| Característica | U.M. | SWE360LC |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 34.500 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Motor Isuzu 6HK1XQP, mecânico (Tier II) Motor Isuzu |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 247/2.000 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 10.690 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 7.590 |
| Altura máxima de corte | mm | 10.853 |
| Característica | | Não informado |
| Força de escavação da caçamba | kN | 210 |
| Força de escavação do braço | kN | Não informado |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6.660 |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Caçamba (tipo uso geral)** | | |
| Capacidade coroada | m³ | 2,1 |
| Largura | mm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Material rodante** | | |
| Largura das sapatas | mm | 600 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 1,16 |
| Tração | kN | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Sim |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Sim |
| Sistema de transmissão de dados | | Não |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Circuito piloto** | | |
| Características | | Kawasaki |
| Pressão máxima | bar | 343 |
| Tipo de bomba | | Engrenagens |
| Vazão máxima | l/min | Não informado |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | Não informado |
| Tipo e características | | Kawasaki de fluxo variável, com pressão máxima de 324 bar, e pressão máxima de 2 x 268 l/min |
| Vazão máxima | l/min | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Cabine | | Cabine fechada com ar condicionado de série |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 11.025 x 3.190 x 3.130 |
| País de origem | | China |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Torque de giro | kNm | Não informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,7 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

# SUNWARD

SWE360LC



# SUNWARD

SWE360LC

# SUNWARD

SWE360LC