

MARGUI

| Característica | U.M. | Usina SOLOS Móvel 300 t/h |
|--|----------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal | t/h | 300 |
| Silo de agregados | | |
| Capacidade total | m ³ | 30 |
| Quantidade de silos | | 4 silos |
| Misturador | | |
| Capacidade máxima | t/h | 350 |
| Quantidade de eixos | | 2 |
| Informações complementares | | |
| Altura de descarga | mm | 3.600 |
| Bomba d'água | | sim |
| Bomba de emulsão | | opcional |
| Código Finame | | Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME |
| Correia extratora (largura) | pol | 30 |
| Correia transportadora (largura) | pol | 30 |
| Potência necessária | KVA | 135 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de dosagem de cimento | | Sim, até 10% |
| Sistema de dosagem/pesagem de agregado | | Individual por célula de carga |



