

# MARGUI

Característica	U.M.	Usina SOLOS Móvel 300 t/h
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal	t/h	300
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m <sup>3</sup>	30
Quantidade de silos		4 silos
<b>Misturador</b>		
Capacidade máxima	t/h	350
Quantidade de eixos		2
<b>Informações complementares</b>		
Altura de descarga	mm	3.600
Bomba d'água		sim
Bomba de emulsão		opcional
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Correia extratora (largura)	pol	30
Correia transportadora (largura)	pol	30
Potência necessária	KVA	135
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Sistema de dosagem de cimento		Sim, até 10%
Sistema de dosagem/pesagem de agregado		Individual por célula de carga



