
# TICEL

| Característica | U.M. | UST 300m |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade nominal | t/h | 300 |
| **Silo de agregados** | | |
| Capacidade total | m³ | 18 |
| Quantidade de silos | | 3 |
| **Misturador** | | |
| Capacidade máxima | t/h | 300 |
| Quantidade de eixos | | 2 |
| **Informações complementares** | | |
| Altura de descarga | mm | Não informado |
| Bomba d'água | | Sim |
| Bomba de emulsão | | Opcional |
| Código Finame | | 2838813 |
| Correia extratora (largura) | pol | 24 |
| Correia transportadora (largura) | pol | 30 |
| Potência necessária | KVA | 115 |
| Preço de Referência | R$ | 535.342,50 |
| Sistema de dosagem de cimento | | Opcional |
| Sistema de dosagem/pesagem de agregado | | Sim |

# TICEL

UST 300m




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST 300M | 3.000 | 1.100 | 21.580 | 19.630 | 4.300 | 2.770 | 12.400 | 3.100 | 1.580 | 2.400 | 3.000 | 2.400 |