

MARGUI

Característica	U.M.	Usina SOLOS Móvel 300 t/h
Carac.Principal		
Capacidade nominal	t/h	300
Silo de agregados		
Capacidade total	m ³	30
Quantidade de silos		4 silos
Misturador		
Capacidade máxima	t/h	350
Quantidade de eixos		2
Informações complementares		
Altura de descarga	mm	3.600
Bomba d'água		sim
Bomba de emulsão		opcional
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Correia extratora (largura)	pol	30
Correia transportadora (largura)	pol	30
Potência necessária	KVA	135
Preço de Referência	R\$	Não Informado

Sistema de dosagem de cimento

Sim, até 10%

Sistema de dosagem/pesagem de agregado

Individual por célula de carga



